

MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MURO DE CONTENÇÃO USINA DE ASFALTO

Obra: Muro de Contenção

Município: Santo Augusto - RS

Endereço: Usina de Asfalto, Rua Antônio Liberato, Bairro Getúlio Vargas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO				TOTAL
				M.O.	T. M.O.	MATERIAL	T. Ma.	
1	MURO							
1.1	Escavação Manual de Valas em Qualquer Terreno Exceto Rocha até h=1,50 m	m3	15,30	R\$ 37,91	R\$ 580,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 580,02
1.2	Alvenaria de Pedra Argamassada	m2	159,51	R\$ 42,00	R\$ 6.699,42	R\$ 45,00	R\$ 7.177,95	R\$ 13.877,37
1.3	Pilar em Concreto Armado fck 25MPa - esc. forma. armad. lanç. cura.	m3	1,59	R\$ 419,87	R\$ 667,59	R\$ 733,08	R\$ 1.165,60	R\$ 1.833,19
1.4	Tubo em PVC Esgoto Ø100mm	barra	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00
1.5	Tela Mosqueteiro Fibra de Vidro Plástica	m2	0,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,49	R\$ 0,60	R\$ 0,60
1.6	Vergalhão CA50 Ø10,0mm (3/8")	barra	40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1.7	Portão de Abrir em Ferro 3,50x1,80 Estrutura 30x40mm e Fechamento 30x20mm - estaiado	unid	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
SUBTOTAL ITEM 1								R\$ 19.271,18

SUBTOTAL			TOTAL
M.O.		MATERIAL	
R\$ 7.947,04		R\$ 11.324,14	R\$ 19.271,18

 José Luiz Andrighetto
 Prefeito Municipal

 Joana Parnoff Bellé
 Engª Civil CREA/RS 183.216

Santo Augusto, 30 de Janeiro de 2.014.